令和8年10月28日

御　見　積　書

サンプル商事株式会社　　御 中

下記のとおり御見積申し上げます。

御見積金額

¥2,301,530　（消費税込み）

工事名　サンプルビル 外壁改修工事

有効期限：令和8年11月27日まで

株式会社ミナト塗装
代表取締役　港　一郎
福岡県福岡市博多区港町1-2-3
TEL　092-000-0000
FAX　092-000-0001

工　事　内　訳　書

	名　　称	規　　格	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
	サンプルビル 外壁改修工事						
1	仮設工事						
	外部足場 組立・解体	枠組足場 W900	420	㎡	1,200	504,000	
	飛散防止メッシュシート		420	㎡	250	105,000	
2	外壁塗装工事						
	高圧洗浄	150kg/cm²	380	㎡	180	68,400	
	下地補修	ひび割れ Uカット・シール	1	式		68,000	
	外壁 塗装	水性シリコン 3回塗り	380	㎡	2,400	912,000	
	シーリング打替	サッシ廻り・目地	210	m	950	199,500	
3	付帯部塗装						
	雨樋 塗装	ウレタン 2回塗り	64	m	850	54,400	
	鉄部 塗装	手摺・階段 ケレン共	1	式		96,000	
	諸経費		1	式		85,000	
	小　計					2,092,300	
	消 費 税					209,230	
	合　計					2,301,530	